

PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO PREDIAL | OTTO PINTURAS

LAUDO TÉCNICO & PROPOSTA COMERCIAL

IMOPLAN PLANEJAMENTO IMOBILIARIO

?

R. Trenton, 70 - Parque do Colégio, Jundiaí - SP, 13209-160

EMITIDO EM: 05/05/2026

SISTEMA PROSPECT-ON 6.0 | INTELIGÊNCIA DE MERCADO

1. A EMPRESA

Yarid e Pimentel Comercio e Servicos Ltda

CNPJ: 39.699.568/0001-88

Sede: Av. Cesar Puglia, 50 - Sala 25 - Jd. das Samambaias, Jundiaí/SP

Escritório SP: Rua Domingos Rodrigues, 233 - Lapa, São Paulo/SP

DIFERENCIAIS:

- +30 anos de experiência no mercado de alto padrão
- Especialista em alpinismo industrial e pinturas de grande porte
- Equipe própria certificada NR-35 e NR-18
- Parceria direta com as melhores marcas: Suvinil, Coral, Sherwin-Williams.

PRINCIPAIS OBRAS:

Projeto	Local	Área (m2)
Parque Dom Pedro Shopping	Campinas	36,000
Condomínio Residencial Violeta	Jundiaí	12,000
Shopping Granja Vianna	Cotia	25,000
Residencial Altos do Pacaembu	Jundiaí	45,000

2. ANÁLISE DO ATIVO IMOBILIÁRIO

SCORE DE SAÚDE FINANCEIRA (ESTIMATIVA)

Inadimplência Est.: 8.5%

Prob. Aprovação: ALTA

Score de Crédito: 850/1000

Condomínio de alto padrão com histórico de manutenção regular.

3. O PROPÓSITO: POR QUE AGIR AGORA?

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DA IA

A revitalização da fachada é o investimento com maior retorno direto para o condomínio.

PROTEÇÃO	VALORIZAÇÃO	COMPLIANCE
Atende a legislação de proteção ambiental e evita multas e processos. Evita danos estruturais e corrosão.		

4. ANÁLISE TÉCNICA DA FACHADA

DIAGNÓSTICO IA: CONSERVADO

Patologias Encontradas:

4. CONFORMIDADE E MEMORIAL

CERTIFICAÇÕES E SEGUROS INCLUSOS:

NR-18: APROVADO

NR-35: APROVADO

Seguro: INCLUSO (R\$ 1M)

4. MEMORIAL DESCRITIVO

1. Preparação

Instalação de andaimes/balancins, proteção de áreas adjacentes, sinalização de segurança

2. Limpeza

Hidrojateamento de alta pressão, remoção de sujeira, fuligem e poeira acumulada

3. Tratamento

Reparo de fissuras, trincas, reboco solto e ferragens expostas

4. Selamento

Aplicação de fundo preparador e selador acrílico para aderência

5. Pintura

3 demãos de tinta acrílica premium (marca a definir com síndico)

6. Acabamento

Pintura de detalhes: rufos, frisos, gradis, portões e elementos decorativos

7. Entrega

Limpeza final, retirada de equipamentos, vistoria conjunta com síndico

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Prazo Estimado: 60 dias úteis

Início previsto: 20/05/2026 | Término previsto: 19/07/2026

Fase	Duração (dias)	Progresso
Mobilização	3	5%
Preparação	6	15%
Tratamento	9	30%
1ª Demão	12	50%
2ª Demão	9	65%
3ª Demão	9	80%
Acabamento	6	95%
Entrega	6	100%

6. ORÇAMENTO DETALHADO

Área Total Estimada: 11,500 m2

Valor por m2: R\$ 75.00

Descrição do Item	Percentual	Valor (R\$)
Mão de Obra Especializada	40%	R\$ 345,000.00
Materiais (Tintas e Insumos)	30%	R\$ 258,750.00
Equipamentos (Andaime/Balancim)	20%	R\$ 172,500.00
Segurança (EPIs + ART)	10%	R\$ 86,250.00
TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 862,500.00

GESTÃO E TRIBUTAÇÃO (Simulação Interna):

- Impostos/Taxas Retidos (20%): R\$ 172,500.00
- Base de Cálculo da Comissão: R\$ 690,000.00
- Sua Comissão (5% sobre Líquido): R\$ 34,500.00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 30% de entrada (R\$ 258,750.00) + 6x de R\$ 100,625.00 no boleto
- Prazo de validade da proposta: 30 dias.

7. GARANTIA E ASSINATURAS

GARANTIA:

Garantia de 5 anos para pintura de fachada, conforme normas técnicas ABNT.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

- Trabalho em Altura - Equipamentos Certificados
- Segurança na Construção Civil
- Anotação de Responsabilidade Técnica

OTTO PINTURAS
Representante Legal

CONDOMÍNIO / SÍNDICO
Responsável