

PROSPECT-ON 3.0 | OTTO PINTURAS

PROPOSTA ESTRATÉGICA

RESIDENCIAL ANHANGABAÚ

R. Anhangabaú, 123 - Vianelo, Jundiaí - SP

ANÁLISE INTELIGENTE ATIVA

EMITIDO EM: 29/03/2026

RELATÓRIO DE IMPACTO PATRIMONIAL

1. A EMPRESA

Yarid e Pimentel Comercio e Servicos Ltda

CNPJ: 39.699.568/0001-88

Sede: Av. Cesar Puglia, 50 - Sala 25 - Jd. das Samambaias, Jundiaí/SP

Escritório SP: Rua Domingos Rodrigues, 233 - Lapa, São Paulo/SP

DIFERENCIAIS:

- +30 anos de experiência no mercado de alto padrão
- Especialista em alpinismo industrial e pinturas de grande porte
- Equipe própria certificada NR-35 e NR-18
- Parceria direta com as melhores marcas: Suvinil, Coral, Sherwin-Williams.

PRINCIPAIS OBRAS:

Projeto	Local	Área (m2)
Torre Port Corporate (Bradesco Seguros)	Rio de Janeiro	80,000
Condomínio Veduta (Verde & Rossa)	Jundiaí	105,000
Condomínio Chácara Primavera (16 torres)	Jundiaí	90,000
Shopping Parque Dom Pedro	Campinas	36,000

2. ANÁLISE DO ATIVO IMOBILIÁRIO



SCORE DE SAÚDE FINANCEIRA (ESTIMATIVA)

Inadimplência Est.: 8.5%

Prob. Aprovação: ALTA

Score de Crédito: 850/1000

Condomínio de alto padrão com histórico de manutenção regular.

3. O PROPÓSITO: POR QUE AGIR AGORA?

O DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Investir na revitalização agora evita um custo 3x maior em reparos estruturais futuros e garante uma valorização imediata de até 15% nas unidades.

PROTEÇÃO

Atende a legislação e evita multas e custos de reparação.

VALORIZAÇÃO

COMPLIANCE

4. ANÁLISE TÉCNICA DA FACHADA



DIAGNÓSTICO IA: CRÍTICO

Patologias Encontradas: Fissuras dinâmicas, Mofo negro, Deslocamento de reboco

A fachada apresenta sinais claros de fadiga do revestimento. A presença de fissuras mapeadas indica movimentação estrutural que, se não tratada, resultará em infiltrações severas.

4. CONFORMIDADE E MEMORIAL

CERTIFICAÇÕES E SEGUROS INCLUSOS:

NR-18: APROVADO

NR-35: APROVADO

Seguro: INCLUSO (R\$ 1M)

4. MEMORIAL DESCRITIVO

1. Preparação

Instalação de andaimes/balancins, proteção de áreas adjacentes, sinalização de segurança

2. Limpeza

Hidrojateamento de alta pressão, remoção de sujeira, fuligem e poeira acumulada

3. Tratamento

Reparo de fissuras, trincas, reboco solto e ferragens expostas

4. Selamento

Aplicação de fundo preparador e selador acrílico para aderência

5. Pintura

3 demãos de tinta acrílica premium (marca a definir com síndico)

6. Acabamento

Pintura de detalhes: rufos, frisos, gradis, portões e elementos decorativos

7. Entrega

Limpeza final, retirada de equipamentos, vistoria conjunta com síndico

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Prazo Estimado: 60 dias úteis

Início previsto: 13/04/2026 | Término previsto: 12/06/2026

Fase	Duração (dias)	Progresso
Mobilização	3	5%
Preparação	6	15%
Tratamento	9	30%
1ª Demão	12	50%
2ª Demão	9	65%
3ª Demão	9	80%
Acabamento	6	95%
Entrega	6	100%

6. ORÇAMENTO DETALHADO

Área Total Estimada: 11,500 m2

Valor por m2: R\$ 75.00

Descrição do Item	Percentual	Valor (R\$)
Mão de Obra Especializada	40%	R\$ 345,000.00
Materiais (Tintas e Insumos)	30%	R\$ 258,750.00
Equipamentos (Andaime/Balancim)	20%	R\$ 172,500.00
Segurança (EPIs + ART)	10%	R\$ 86,250.00
TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 862,500.00

GESTÃO E TRIBUTAÇÃO (Simulação Interna):

- Impostos/Taxas Retidos (20%): R\$ 172,500.00
- Base de Cálculo da Comissão: R\$ 690,000.00
- Sua Comissão (5% sobre Líquido): R\$ 34,500.00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 30% de entrada (R\$ 258,750.00) + 6x de R\$ 100,625.00 no boleto
- Prazo de validade da proposta: 30 dias.

7. GARANTIA E ASSINATURAS

GARANTIA:

Garantia de 5 anos para pintura de fachada, conforme normas técnicas ABNT.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

- Trabalho em Altura - Equipamentos Certificados
- Segurança na Construção Civil
- Anotação de Responsabilidade Técnica

OTTO PINTURAS
Representante Legal

CONDOMÍNIO / SÍNDICO
Responsável